



Конкурсному управляющему  
ООО «Лизинговая компания Альтернатива»  
г-же Баевой М.В.  
Советская улица, дом 22, офис 308  
Иваново, 153012

По результатам осмотра подъемников на месте изъятия специалистами ООО «СПЕЦСЕРВИС» проведен анализ их состояния и определена степень нанесенного им ущерба.

## 1. Подъемник электрический с рабочей платформой ЭКО-10У В19011:

Аккумуляторные батареи получили критический износ в результате несоблюдения правил эксплуатации и ухода, рекомендованного заводом-изготовителем. Требуется замена.

Гидравлическая насосная станция не создает необходимого для нормальной работы гидравлической системы давления – результат работы в режиме перегрузки и отсутствия рекомендованного заводом-изготовителем регламентного обслуживания. Требуется замена.

Гидравлический распределитель не обеспечивает необходимых для выполнения функций подъемника режимов – результат отсутствия рекомендованного заводом-изготовителем регламентного обслуживания и использования не одобренной заводом-изготовителем гидравлической жидкости. Ввиду конструктивной особенности гидравлического распределителя – несъемной элементной базы, проведение частичного ремонта невозможно. Требуется замена.

Отсутствует гидравлический цилиндр подъема рабочей платформы.


Состояние шарниров поворотных кулаков, рулевой трапеции, осей и втулок стрелы пантографа близкое к критическому – результат эксплуатации подъемника в режиме запредельных нагрузок и несвоевременного проведения регламентированных заводом-изготовителем работ по сервисному техническому обслуживанию. Требуется капитальный ремонт стрелы пантографа и рулевой системы.

Эксплуатация подъемника в таком состоянии невозможна.

Ориентировочная стоимость ремонта (из расчета курса евро на 29.03.22):

АКБ	198 600 руб.;
Насосная станция	69 400 руб.;
Гидравлический распределитель	135 380 руб.;
Гидравлический цилиндр	84 250 руб.;
Комплект осей и втулок	147 000 руб.;
Комплект РВД ходовой части	34 160 руб.;
Ремонтные работы	280 000 руб.;
Итого:	948 790 руб.

По нашей оценке, остаточная стоимость подъемника не более 500 000 руб.



## 2. Подъёмник электрический с рабочей платформой ЭКО-14 ВС18265:

Аккумуляторные батареи получили критический износ в результате несоблюдения правил эксплуатации и ухода, рекомендованного заводом-изготовителем. Требуется замена.

Гидравлическая насосная станция имеет следы утечки гидравлической жидкости из насоса, следы износа токосъёмных щёток коллектора и не создаёт необходимого для нормальной работы гидравлической системы давления – результат работы в режиме перегрузки и отсутствия рекомендованного заводом-изготовителем регламентного обслуживания. Требуется замена.

Гидравлический распределитель не обеспечивает необходимых для выполнения функций подъёмника режимов – результат отсутствия рекомендованного заводом-изготовителем регламентного обслуживания и использования не одобренной заводом-изготовителем гидравлической жидкости. Ввиду конструктивной особенности гидравлического распределителя – несъёмной элементной базы, проведение частичного ремонта невозможно. Требуется замена.

Некорректная работа верхнего пульта управления обусловлена дефектом джойстика, возникшем вследствие воздействия на него механических нагрузок, превышающих допустимые нормы, и дефектом контроллера джойстика, возникшем, предположительно, вследствие воздействия на него статического разряда, произошедшего из-за повреждения узла защиты корпуса подъёмника от статического напряжения. Требуется замена джойстика и контроллера джойстика.

Нарушение целостности электрической системы подъёмника – результат неаккуратной эксплуатации подъёмника. Требуется ремонт.

Состояние шарниров поворотных кулаков, рулевой трапеции, осей и втулок стрелы пантографа близкое к критическому – результат эксплуатации подъёмника в режиме запредельных нагрузок и несвоевременного проведения регламентированных заводом-изготовителем работ по сервисному техническому обслуживанию. Требуется капитальный ремонт стрелы пантографа и рулевой системы.

Эксплуатация подъёмника в таком состоянии невозможна.

Ориентировочная стоимость ремонта (из расчёта курса евро на 29.03.22):

АКБ	198 600 руб.;
Насосная станция	69 400 руб.;
Гидравлический распределитель	135 380 руб.;
Джойстик	54 820 руб.;
Контроллер джойстика	28 260 руб.
Комплект осей и втулок	195 000 руб.;
Комплект РВД ходовой части	34 160 руб.;
Ремонтные работы	310 000 руб.;
Итого:	1 025 620 руб.

По нашей оценке, остаточная стоимость подъёмника не более 1 000 000 руб.




Заключение о состоянии подъемников составлено на основании фиксации явно выраженных дефектов. После проведения детальной диагностики с применением необходимого оборудования, возможно выявление скрытых неисправностей и повреждений.

С уважением,

Генеральный директор  
ООО «СПЕЦСЕРВИС»



 / Весёлкин Н.Б./